

调整后全市旅游公路项目汇总表

表一：2018年以前已建成旅游公路项目汇总表

序号	所属县市区	项目名称	总里程(公里)	建设里程(公里)	总投资额(亿元)	项目概况	责任单位	责任人
1	宜丰县	宜丰棠浦至村前	15.7	15.7	2.0	道路起于宜丰县棠浦镇，与G354国道相接，途经澄溪村、新店、古岭上、荷溪村、新庄镇、桂花、终于村前桥，全长15.7公里，按二级公路标准建设，路基宽12米。	宜丰县	解 驾
2	樟树市	沪昆高速经楼出口至古海养生旅游度假区	18.0	11.2	15.5	道路起于沪昆高速经楼出口，途经徐家垅、朱山、张家山街道、荷湖村、誉家洲、伞头村、方家、茅陵村、晏梁村、古亭村、邓家庄、终于古海养生旅游度假区。其中经楼出口至张家山街道段长7.0公里，路基宽度45米，按城市主干道建设；张家山街道至方家长4.2公里，药都大桥长2529米；方家至茅陵村段为既有城市道路，长0.9公里；茅陵村至终点段为既有城市公路，长5.9公里，路基宽21.0米。	樟树市	董晓明
3	铜鼓县	铜鼓大墩镇至天柱峰景区	1.9	0.2	0.2	道路起于铜鼓县大墩镇，终于天柱峰景区，路线全长1.9公里，建设九龙桥及其引道长200米，按三级公路标准建设，路基宽9.0米。	铜鼓县	黄为民
4	奉新县	奉新上富至合港	25.0	25	2.4	道路起于上富镇高湖村文驾坪，途经黄沙坪村、黄石村、东南村、溧溪乡、株梓村、九仙村、龙头坳、三坪村，终于靖安县中源乡合港村，与G353国道相接，全长25公里，按二级公路标准建设，路基宽10.0米。	奉新县	李国兴
5	奉新县	九仙汤至百丈	30.8	30.8	2.3	道路起于奉新县溧溪乡株梓村兰家桥，与上富至合港项目相接，途经坳下、桃源坳、桃源村、桐木村、乌坳、七里山、东庄村、观音坪、店下村、上柏庄，终于百丈村，全长30.8公里，按三级公路标准建设，路基宽8.5米。	奉新县	李国兴
合计			91.4	82.9	22.4			

表二：2018年旅游公路项目汇总表（调整后）

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
1	宜万同城快速 通道	58.9	58.9	67.9	项目由一条主线和三条连接线组成，路线总长58.9公里，建设工期3年。其中主线起于宜春市220国道与锦绣大道交汇处，途经宜春新区大塘社区、袁州区信南村、湾田村、石背村、上石村、信和村、芦坑村、芦坑镇、浒坑村、荆桥村、石下村、社溪村、园岭村、万载县坵城村、福星村，终于万载县鹅仔岭，全长32.192公里。按城市快速路标准建设，路基宽65米和55米；连接线一起于渼江与分宜交界处上元村，途经石背、白沙、包家，终于渼江镇与G220国道相接，全长5.658公里，按二级公路标准建设，路基宽16米；连接线二起于万载县工业园与上高县交界处，与G320国道相交，途经万载县坵塘村、严坑村、十字坵村，终于万载县言塘里与主线终点相接，全长10.023公里，按一级公路标准建设，路基宽26-34米；连接线三起于上高县墨山乡G320国道与昌栗高速墨山连接线相交处，途经田心镇潘家塘、下方田、店前村、新生村、新田村、王家村，终于万载与上高交界处，与万载连接线相接，全长10.993公里，按一级公路标准建设，路基宽25.5米。	宜春经开区 宜春新区 袁州区 万载县 上高县	黄建军 龚向东 李晓楚 曾文军 胡海洋
2	铜万高速带溪 至百丈山	60.1	29.7	4.7	道路起于铜万高速铜鼓东出口，途经铜鼓县三都镇，大辏镇，带溪乡，宜春县找桥村，奉新县西塔村，终于百丈村。其中铜鼓东出口至带溪段长30.4公里，为利用段；带溪至百丈山按二级公路改建，分二段实施，其中带溪至找桥段建设里程17.354公里，路基宽度7.5-10.0米，找桥至百丈山段建设里程12.296km，路基宽10.0米。	铜鼓县 宜春县 奉新县	黄为民 解鸢 李国兴
3	湖田至洪塘	14.3	14.3	1.9	道路起于湖田镇罗家山，与锦绣大道相交，途经廖家、曾家、易家、伊村、台洲、西塘村、五百里、将军山、长塘里、石上村、双塘，终于洪塘镇冲塘窝，路线全长14.27公里，按二级公路标准设计、路基宽10米。	袁州区	李晓楚
4	白马至洪江	26.0	13.1	2.7	道路起于南庙镇雷古岭，途经白马村、中村村、南庙镇、绛桥村，终于洪江镇下江，与规划建设S531温汤至洪江公路新建工程相接，建设里程13.138公里，按二级公路标准建设，路基宽度12.0米。	袁州区 明月山	李晓楚 郭敬
5	中村至葛布头	6.0	6.0	0.5	道路起于中村桥附近，接S224省道，途经王家凌、马石下、湖岗台、窝形岭下、田心里、坳上，终于明月大道，其中长坪里至明月大道段沿现有水泥路拓宽改建。路线全长5.97公里，按农村公路（三级公路）标准设计，路基宽7.5m。	袁州区	李晓楚

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
6	温汤至浆里	13.4	13.4	2.8	道路起于明月大道，途经马颈坳、张家冲、峰背、石坪、婆观山、丹溪、梅州、三观，终于洪江镇下江，全长13.432公里，按二级公路标准建设，路基宽12.0米。	袁州区 明月山	李晓楚 郭皎
7	温汤至潭下	14.4	11.1	2.4	该项目起于温汤交通疗养院门口，途经杨家坪、社埠街、社下立、彭坊、大江边、刘家坊、田心村，终于二十四桥明月园，与现S311省道平交口相交处，路线全长11.12公里。按二级公路标准建设，路基宽度12米。	明月山	郭皎
8	黄岗镇至天宝古城	34.9	15.2	2.6	道路起于黄岗镇与G220东深线交汇处，途经何家湾、赖家、官山村、小院前、西坑、罗家窝、斜港村、院前村、逍遥村、陈家坪、潭山镇，终于天宝山乡，路线全长34.9公里，其中斜港至天宝段长19.7公里，为利用段；黄岗至斜港段15.225公里按二级公路标准设计，路基宽8.5米。	宜丰县	解驾
9	铜鼓大墩至汤里温泉	10.5	6.0	0.9	道路起于大墩镇，途经潭坊村、花门楼、白果树下、泽里，终于汤里，路线全长10.5公里，其中白果树下至汤里段6公里为利用段；大墩至白果树下段4.5公里按二级公路标准建设，路基宽度10.0米。	铜鼓县	黄为民
10	高安华林至村前	16.9	16.9	2.0	路线起于高安市华林山镇与941乡道相交，途经华林、革新、坪上、陈家村、姚家村、中村、村前，终于村前镇叶家村，与S307省道平交，路线全长16.9公里，按二级公路标准建设，路基宽12米。	高安市	袁和庚
2018年合计		255.4	184.7	88.3			
小计：调整后2018年实施项目共10个。							

表三：2019年旅游公路项目汇总表（调整后）

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
1	三阳-酌江洞	6.4	6.4	0.5	道路起于袁州区三阳镇中国石化加油站旁，接G220国道，途经潘坊村、彭坊村、庄里村、陈坊村、白竹桥，终于酌江洞，全长6.4公里，按三级公路标准建设，路基宽7.5m。	袁州区	李晓楚
2	沪昆高速西村出口至竹亭	9.4	9.0	1.3	道路起于沪昆高速西村出口，途经横沙村、谗塘村、孟家沅、老山冲、朱家窝，终于竹亭镇，其中沪昆高速西村出口至横沙长400米，为利用段；横沙至竹亭段全长9.017公里，按二级公路标准设计，路基宽10m。	袁州区	李晓楚
3	金瑞至文家市	44.6	44.6	3.3	道路起于金瑞镇，接S223省道，经金瑞村、凤山村、灌塘村、金山村、盘田村、小水村、官溪村、里山塘、石下村、文丰村、伯塘村、慈化村、花园村，终于与文家市相交的大坑组，全长44.57公里，按三级公路标准建设，路基宽度7.5米。	袁州区	李晓楚
4	下浦（宜万同城快速通道）至彬江	9.5	9.5	4.3	道路起点接宜万同城快速通道杨家坊互通，途经上朗、杉树下、陈家、新屋下、竹山、虎形里、邹家里、漆家里、易家里、塘下等村庄，终于彬江镇，全长9.493公里，按一级公路标准建设，路基宽25.5米。	袁州区	李晓楚
5	铜宜高速出口经康乐龙韵景区至万载古城	9.3	0.8	0.3	道路起于铜宜高速万载南出口，途经黄田、新民村、水口、濠湖、粉塘、兴联村，终于万载古城，全长9.7公里，其中万载南出口至黄田和兴联村至万载古城两段3.7公里城市道路，为利用段；黄田至粉塘段与G220万载绕城一级公路项目共用，长4.75公里，路基宽度24.5米；粉塘至兴联村段0.8km按一级公路标准建设，路基宽度34米。	万载县	曾文军
6	昌栗高速出口（墨山）至九峰林场；大广高速南港出口至白云峰漂流景区	12.0	12.0	1.3	道路第一段起于昌栗高速墨山出口，途经墨山集镇、G320国道、路口村、龙身背、村泉、九峰林场，终于九峰禅寺，全长7公里；第二段起于大广高速南港出口，途经茶陵村、南港镇、庙前村，终于白云峰漂流景区，全长5公里；两段均按二级公路标准建设，路基宽12米。	上高县	胡海洋
7	罗市至仰山峡香坪湖	12.5	12.5	0.6	道路起于奉新县罗市镇后岭，接G354国道，途经仰山峡漂流、路边村、仰山乡，终于仰山峡香坪湖，全长12.5公里，按三级公路标准建设，路基宽8.5/7.5m。	奉新县	李兴国

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
8	罗市至兰田村(原名:罗市至八仙飞瀑潭景区)	10.3	10.3	1.3	道路起于奉新县罗市镇,接G354国道,途经梧桐村、布稻村、八仙飞瀑潭景区、免子份、店前村、槽坪、终于兰田村,全长10.3公里,按二级公路标准建设,路基宽12m。	奉新县	李国兴
9	找桥至潭山	17.9	17.9	2.8	道路起于宜丰县找桥村,接S519省道,途经汉塘村、永林场、青山口、石桥村、中兴村、龙岗村,终于潭山镇胡家垄,接S307省道,全长17.9公里,按二级公路标准建设,路基宽10/8.5米。		
10	昌铜高速花桥出口至天宝古城一期(党田至洞山禅寺段)	6.9	6.9	0.6	道路起于宜丰县党田村,接S307省道,途经洞山村,终于洞山禅寺,路线全长约6.9公里,按三级公路标准建设,路基宽度8.5米。	宜丰县	解 鸳
11	昌铜高速花桥出口至天宝古城二期(大广高速互通至天宝古城段)	1.1	1.1	0.4	道路起于大广高速天宝出口,途经观前,终于天宝古城,全长1.1公里,按一级公路标准建设。		
12	三都镇经大莲山至七重门	3.5	3.5	0.2	道路起于铜鼓县三都镇,途经堃上,经大莲山至七重门,全长3.5公里,按三级公路标准建设,路基宽7.5米。		
13	铜鼓县永丰至大围山旅游公路(原名:排埠大感桥至浏阳市大围山景区交界处)	21.3	21.3	1.4	道路起于铜鼓县排埠镇大感桥,接G354国道,途经永丰村、鸿家垅、枫树窝、牛子厂,终于铜鼓县与浏阳市交界处,全长21.278公里,按三级公路标准建设,路基宽7.5米。		
14	昌铜高速天柱峰出口至茶山林场	11.9	11.9	1.0	道路起于昌铜高速天柱峰出口,途经东浒村、茶山林场、徐家坝、明星村,终于山枣岭,全长11.855公里,按三级公路标准建设,路基宽8.5米。	铜鼓县	黄为民
15	永宁镇至仙姑坛度假村	12.0	12.0	0.9	道路起于城南西路铜鼓县财政局对面,途经潭上、坪田村、钓鱼村,终于仙姑坛度假村,全长11.55公里,按三级公路标准建设,路基宽8.5米。		

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
16	江头至温泉	8.1	8.1	0.8	道路起于铜宜高速铜鼓东收费站，经永宁镇江头村、三都镇枫槎村、温泉镇新塘村、凤山村，终于温泉镇温泉村，全长8.1公里，按二级公路标准建设，路基宽度12米。	铜鼓县	黄为民
17	温泉大道	5.0	5.0	1.1	该项目由主线和支线组成，主线起于昌铜高速铜鼓收费站，经温泉镇金星村、万家岭，终于温泉镇温泉村，与江头至温泉旅游公路相接，全长3.4公里，按一级公路标准建设，路基宽32米/24米；支线由万家岭向南延伸至寨上广场，全长1.6公里，按二级公路标准建设，路基宽12米。		
18	昌铜高速出口至宝峰寺	53.8	32.3	4.7	道路起于靖安县昌铜高速出口，途经中部梦幻城、靖安县城、泥塌、水口乡、哲里、中仑村、青山村、熊家、排上、游源、周坊村，终于宝峰寺，路线全长53.8公里，其中利用城市道路11.4公里，环城南路起点至泥塌段2.2公里结合县政府建设计划予以利用；泥塌至哲里段与G353靖安县城至山口项目共用，长7.9公里，路基宽度22/25.5米；哲里至宝峰段按二级公路标准建设，长32.3公里，路基宽12/10m。	靖安县	严旭辉
19	环上游湖旅游公路	35.0	35.0	4.6	项目位于上游水库，为环库旅游公路，全长35公里，按二级公路标准设计，路基宽10/8.5m。		
20	华林至奉新交界	20.9	20.9	2.7	道路起于高安市华林山镇唐家，与华林至村前项目相接，途经苏家村、费家村、陵上村、洋源村、伍桥镇，终于企港村与奉新交界处，全长20.9公里，按二级公路标准建设，路基宽12/10米。	高安市	袁和庚
21	华林至伍桥	18.7	18.7	1.5	道路起于高安市华林山镇，与华林至村前项目相接，途经良山村、东溪村、若坪、樟树岭水库、联合村，终于伍桥镇，全长18.7公里，按三级公路标准建设，路基宽8.5/7.5m。		
22	让山至上新梦湖旅游公路 (城山新村至梦湖段)	5.2	5.2	0.7	道路起于樟树市店下镇城山新村，途经店下镇政府、金家，终于梦湖(店下水库溢洪道)，全长5.2公里，按二级公路标准建设，路基宽12m，路面宽9m。	樟树市	董晓明

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
23	铁路镇至紫云山水库	1.3	1.3	0.2	道路起于丰城市铁路镇南山，终于紫云山水库，全长1.3公里，按二级公路标准建设，路基宽12m。		
24	杜市集镇至芦围水库	2.2	2.2	0.3	道路起于丰城市杜市镇，途经太和墩，终于芦围水库，全长2.2公里，按二级公路标准建设，路基宽12m。		
25	董家东江村至静住寺	4.8	4.8	0.4	道路起于丰城市董家东江村，途经城上、老塘村，终于静住寺，全长4.8公里，按三级公路标准建设，路基宽8.5m。	丰城市	江伟斌
26	隍城至杨庄村	23.3	13.8	1.4	路线起点为隍城镇圳头村，途经上城村、泸田村、竹山村、敖家、中房、下房、密塘村、泉溪村，终于湖塘镇杨庄村，路线全长23.3公里，其中圳头至泉溪段长13.810公里，按二级公路标准建设，路基宽10米，总投资额1.4亿元；泉溪至杨庄段9.5公里为在建城市道路，为利用段。		
27	宜春路改造（含秀江大桥改造）	8.3	8.3	22.1	道路起于沪昆高速宜春收费站出口，经锦绣大道、宜阳大道、袁山大道、秀江西路、中山路、朝阳路、考棚路、平安路，终于环城南路交叉口，全长约8.3公里，改造宽度38-120米，秀江大桥宽41.5米。地下综合管廊4460米。（提前至2018年实施）	袁州区政府 宜春新区 市城投总公司 市交投集团	李晓楚 于贵龙 郭建斌 熊小军
2019年合计		375.1	335.2	60.4			
小计：调整后2019年实施项目共27个(含昌铜高速花桥出口至天宝古城一期、二期建设)，计为26条旅游公路。							

表四：2020年旅游公路项目汇总表（调整后）

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
1	甘坊至长桥村	15.0	15.0	1.9	道路起于奉新县甘坊镇，途经上村、黄沙坳、茅坪村、黄沙村、脑头，终于宜丰县长桥村，接S307省道全长15公里，按二级公路标准建设，路基宽12/10m。	奉新县 宜丰县	李国兴 解鸢
2	华林至上富石门坑	13.7	13.7	1.0	道路起于高安市华林山镇，途经盆形、邓家、白水岭、奉新县白源村、白水，终于奉新县上富镇石门坑，接G354国道，全长13.7公里，按三级公路标准建设，路基宽7.5m，投资概算总额0.9亿元。	高安市 奉新县	袁和庚 李国兴
3	水江镇快荣村至杨岐山 (原名：天台至水江(杨岐山))	3.0	3.0	0.4	道路起于袁州区水江镇快荣村，接X944县道，途经潭泉冲、中棚，终于袁州区与上栗县交界处，全长3.0公里，按二级公路标准建设，路基宽10米。		
4	宜万同城快速通道至天台	83.9	83.9	7.6	道路起于宜万同城快速通道，途经石下村、柏木乡、严岭村、老塘村、石湖村、下坑村、庄溪村、丰顶山、槐溪村、荷溪村、杨塘坳、前进村、金瑞上街、柘源村、殊桥村、山塘村、田荆、鱼龙村，终于天台山，全长83.9公里，按三级公路标准建设，路基宽7.5米。	袁州区	李晓楚
5	潭山至黄沙村	14.5	14.5	1.6	道路起于宜丰县潭山镇，途经店上村、羊毛坪、茜槽村、上枫树坳，终于黄沙村，全长14.5公里，按二级公路标准建设，路基宽12m。		
6	铜万高速(黄岗出口)至黄檗寺	16.2	13.0	1.9	道路起于宜丰县铜高速黄岗出口，途经黄岗镇、大门洞、坳溪村、黄陂村、塔前，终于黄檗寺，全长16.2公里，其中起点至黄岗镇3.2公里为利用段；黄岗镇至黄檗寺13公里按二级公路标准建设，路基宽12m。		
7	昌铜高速(花桥出口)至天宝古城三期(草坪至洞山禅寺段)	6.6	6.6	0.5	道路起于S307省道，途经草坪村、官山桥、洞山村、山前，终于洞山禅寺，全线路长6.6公里，按三级公路标准建设，路基宽7.5米。		
8	青山口至古阳寨	13.0	13.0	1.0	道路起于宜丰县潭山镇青山口，接S221省道，终于古阳寨，全长13公里，按三级公路标准建设，路基宽7.5米。	宜丰县	解鸢

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
9	双桥至仙源	22.4	22.4	3.8	道路起于万载县双桥镇，途经龙田村、僧桥村、镜山村、楼山村、赤兴乡、浙桥村、青溪村、新市村，终于仙源乡，全长22.4公里，按二级公路标准建设，路基宽12m。	万载县	曾文军
10	铜宜高速万载南出口至竹山洞景区	4.9	3.2	0.5	道路起于铜宜高速万载南出口，途经宝石村、牛形岭、坳背、洞口村，终于竹山洞景区，全长4.9公里，其中起点至牛形岭1.6公里为利用段；牛形岭至终点段按二级公路标准建设，全长3.2公里，路基宽12m。		
11	山枣岭至棋坪镇	21.3	21.3	2.4	该项目由主线和连接线构成，主线起于铜鼓县棋坪镇山枣岭省界处，途经柏树村、操头、炉湾村、棋坪镇，长14.2公里；连接线起于操头，与主线相接，途经樟坑，终于幽居村，长7.1公里，主线和连接线均按二级公路标准建设，路基宽12米。	铜鼓县	黄为民
12	华林书院-张勋庄园	32.0	28.0	3.0	道路起于奉新县华林书院，途经华林村、上港、沿里村、徐家村、鄢家、庄溪村、赤田镇、赤田村，终于张勋庄园，全长32公里，其中赤田镇至赤田村4.0公里为二级公路，决定利用；其余28公里按二级公路标准建设，路基宽12m。	奉新县	李国兴
13	野市至神山湖生态园	4.0	4.0	0.5	道路起于上高县野市乡，途经夏家、稍溪村、刘丰，终于神山湖生态园，全长4公里，按二级公路标准建设，路基宽12m。	上高县	胡海洋
14	沪昆高速临江出口至东昌高速双金出口	20.5	20.5	2.4	道路起于沪昆高速临江出口，途经纽塘村、双港村、上仍塘、吴城遗址、塘下村、敖家，终于东昌高速双金出口，全长20.5公里，按二级公路标准建设，路基宽12m。		
15	高速出口至阁皂山风景区	12.0	12.0	2.8	道路起于樟树市昌东高速出口，途经高子巷、七圳、王埔堆、庄屋下、东边，终于阁皂山风景名胜区内，全长12公里，按一级公路标准建设，路基宽24.5m。	樟树市	董晓明
16	石江乡至上舍红色苏维埃革命遗址	6.0	6.0	0.8	道路起于丰城市石江乡，途经培庄村、义学村、老屋、坪上、彭家，终于上舍红色苏维埃革命遗址，全长6公里，按二级公路标准建设，路基宽12/10m。		
17	沪昆高速丰城互通至枫彩景区	4.7	4.7	0.4	道路起于沪昆高速丰城互通，途经岗上村、寺背村、江桥村、新屋村，终于枫彩景区，全长4.7公里，按三级公路标准设计，路基宽8.5m。	丰城市	江伟斌

序号	项目名称	总里程 (公里)	建设里程 (公里)	总投资额 (亿元)	项目概况	责任单位	责任人
18	高安村前至上游湖	4.8	4.8	0.6	道路起于高安市村前镇雷峰小学，与华林至村前项目相接，途经雷峰村、高安市路同村，终于上游湖，全长4.8公里，按二级公路标准建设，路基宽12米。	高安市	袁和庚
19	荷岭镇沿山旅游公路	15.4	15.4	3.0	道路起于高安市北阳，接高胡一级公路，途经石岗村、琴岭村、延山、枫林况家、单家古村、清潭宋村、挡下村，终于蓝坊镇魏家村，接S307省道，全长15.4公里，按三级公路标准设计，路基宽15m，机动车道宽6.5米，两边各3米的自行车道。		
20	杨墟镇至百峰岭	4.0	4.0	0.7	道路起于昌栗高速杨墟连接线与G320国道交叉口，途经梨塘村、五七干校、园艺场，终于百峰岭，全长4公里，按二级公路标准建设，路基宽20米，路面宽16米。		
2020年合计		317.9	309.0	36.8			

小计：调整后2020年实施项目共20个(含昌铜高速花桥出口至天宝古城三期建设)，计为19条旅游公路。