

# 宜春市水利局文件

宜水建管字〔2023〕38号

## 宜春市水利局关于江西省五河治理防洪工程 袁州区慈化镇防洪工程设计变更报告的批复

袁州区水利局：

你局关于江西省五河治理防洪工程袁州区慈化镇防洪工程设计变更报告及相关材料收悉。2023年9月14日，宜春市水利局在袁州区组织召开了《江西省五河治理防洪工程袁州区慈化镇防洪工程设计变更报告》（以下简称《变更报告》）审查会。参加会议的有袁州区水利局、慈化镇人民政府以及初设报告编制单位江西省赣西土木工程勘测设计院等单位的代表和特邀专家。与会人员察看了工程现场，会上听取了设计单位的汇报，

并进行了认真的讨论，并形成了专家组审查意见。根据专家组审查意见，设计单位对《变更报告》进行了修改、补充和完善。经研究，基本同意修编后的《变更报告》，现提出如下审批意见。

## 一、设计变更原因

江西省五河治理防洪工程袁州区慈化镇防洪工程桩号锦右 2+549.02 ~ 3+328.10 段新建防洪土堤需占用农田 12.8 亩，征地问题无法落实，同时为使项目建成后能更好的发挥防洪排涝灌溉功能，更好的服务当地农业生产，对该段防洪工程进行变更是十分必要的。

## 二、设计变更方案

(一) 基本同意袁州区慈化镇防洪工程桩号锦右 2+549.02 ~ 3+328.10 段变更方案。桩号锦右 2+549.02 ~ 3+328.10 段由批复方案的新建防洪土堤变更为新建 C20 砼防洪墙，变更后桩号为右 2+549.02 ~ 3+275.41，长 726.39m。墙高 3.83 ~ 4.63m，墙顶宽 0.5m，迎水面坡比为 1:0.1，背水面坡比为 1:0.5，挡墙基础埋深不小于 1m，墙底设 100mm 厚碎石垫层，墙顶设仿木栏杆。

(二) 基本同意涵闸变更方案。新建 2 座排水涵管和 1 座灌溉闸，改造 1 座排水涵管，拆除重建宽陂人行桥。

(三) 基本同意机电及金属结构设计变更方案。

(四) 基本同意建设补偿和移民征地设计变更方案。

(五) 其他仍按原设计批复执行。

### 三、设计变更概算

(一) 同意设计变更概算采用的编制原则、依据和方法。

(二) 按初步设计批复的价格水平计算，经审核，该段防洪工程投资为 576.99 万元，原批复设计投资为 220.07 万元，较原批复投资增加 356.92 万元。涉及项目变更所增加投资由你区自筹解决，确保顺利完成批复建设内容。

### 四、其他

你局应加强袁州区慈化镇防洪工程建设管理的督促指导工作，确保工程建设质量和施工安全，尽早完成建设任务，防洪工程尽早发挥工程效。



2023年11月13日



---

抄送：江西省赣西土木工程勘测设计院

宜春市水利局秘书科

2023年11月13日印发

---